
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261910-6 Naprawa dachów

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
ADRES INWESTYCJI : 63-700 KROTOSZYN UL. ZDUNOWSKA NR 81
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPOSTAWOWYCH NR 3 IM. JANA PAWŁA
II
ADRES INWESTORA : KROTOSZYN UL. ZDUNOWSKA NR 81
DATA OPRACOWANIA : 2020-05-25

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-05-25

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 560,00	m ² m ²	 560,000	 560,000
2	KNR-W 4- 01 0441-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm 560,00	m ² m ²	 560,000	 560,000
3	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm 270,00	m m	 270,000	 270,000
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 86,0	m m	 86,000	 86,000
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 75,0	m ² m ²	 75,000	 75,000
6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 54	m m	 54,000	 54,000
7	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość do 1 km 7,0	m ³ m ³	 7,000	 7,000
8	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 7,0	m ³ m ³	 7,000	 7,000
9	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 0,76*0,25*1,00 0,76*0,25*0,8 1,02*0,25*1,50 0,50*0,50*1,00 0,50*0,25*1,50	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,190 0,152 0,383 0,250 0,188	 1,163
10	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 560,0	m ² m ²	 560,000	 560,000
11	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 560,0	m ² m ²	 560,000	 560,000
12	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami 560,0	m ² m ²	 560,000	 560,000
13	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami wieżyczki - dachówka wieżowa 25,00	m ² m ²	 25,000	 25,000
14	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 55,0	m m	 55,000	 55,000
15	KNR K-05 0304-02	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką 38,0	m m	 38,000	 38,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 3,20*3	m m	9,600	
				RAZEM	9,600
17	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
18	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z cynko- wo - tytanowej spatynowanej 75,00	m ² m ²	75,000	
				RAZEM	75,000
19	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z cynkowo - tytano- wej spatynowanej 86,0	m m	86,000	
				RAZEM	86,000
20	KNR 2-02 0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy z cynkowo - tytanowej spatynowanej 54,0	m m	54,000	
				RAZEM	54,000
21	KNR-W 4- 03 1138-06	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce, eternicie, gonce 70,0	szt. szt.	70,000	
				RAZEM	70,000
22	KNR-W 4- 03 1139-06	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym 18,0	m m	18,000	
				RAZEM	18,000
23	KNR-W 4- 03 1140-08	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki moco- wanych na dachu stromym 35,14	m m	35,140	
				RAZEM	35,140
24	KNR-W 5- 08 0601-11	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z cegły 18,0	szt. szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
25	KNR-W 5- 08 0606-02	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej naprężanych z prę- ta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym 35,14	m m	35,140	
				RAZEM	35,140
26	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 483,48	m ² m ²	483,480	
				RAZEM	483,480
27	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5. 15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4,5,6,9,10,11,12,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25)			
28	kALKULA- CJA ZA- KŁADOWA	Wykonanie i montaż zakończenia wieżyczek z blachy cynkowo - tyta- nowej 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000